別添

令和4年度　名古屋港新土砂処分場消波工事（その2）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和4年度 名古屋港新土砂処分場消波工事(その2)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					106,128,000	
護岸・岸壁・物揚場					106,128,000	
消波工					106,128,000	
消波ブロック工					106,128,000	
消波ブロック製作					106,128,000	
1 異形ブロック製作	4.0 t	個	1,650.00	64,320	106,128,000	
共通仮設費(積上)					100,000	
共通仮設費					100,000	
技術管理費					100,000	
技術管理					100,000	
2 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

総括表

令和4年度 名古屋港新土砂処分場消波工事(その2)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					106,128,000	
間接工事費	7,528,959 ＋ 27,141,281				34,670,240	
共通仮設費（計）	100,000 ＋ 6,770,966 ＋ 657,993				7,528,959	
共通仮設費（ 積上 ）					100,000	
共通仮設費（ 率 ）	106,128,000 × 6.38% ((4.75% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				6,770,966	
現場環境改善費	106,128,000 × 0.62%				657,993	
現場管理費	113,656,959 × 23.88% ((21.71% ＋1.47%) × 1.03)				27,141,281	
工事原価	106,128,000 ＋ 34,670,240				140,798,240	
一般管理費等	140,798,240 × 16.36% (16.36% × 1.00) － 9,151				23,025,441	
契約保証費	140,798,240 × 0.04%				56,319	
工事価格	140,798,240 ＋ 23,025,441 ＋ 56,319				163,880,000	
消費税等相当額	163,880,000 × 10.00%				16,388,000	
請負工事費	163,880,000 ＋ 16,388,000				180,268,000	

代価表・施工パッケージ

令和4年度 名古屋港新土砂処分場消波工事(その2)

番号：1
名称：異形ブロック製作 4.0ｔ

10個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディミクストコンクリート	18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B	m３	17.48	17,000.00	297,160		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m２	104.20	1,150.00	119,830		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m２	104.20	1,155.00	120,351		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m３	17.31	3,202.00	55,426		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.52	43,300.00	22,516	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.46	60,700.00	27,922	8H	
合　　計	作業能力：10.00個			64,320.00	643,205		

番号：2
名称：諸経費動向調査

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技術管理費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表一覧

令和4年度　名古屋港新土砂処分場消波工事(その2)

No.	名　　称	規格・形状寸法	単位	単　価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	43,300	8H	1	異形ブロック製作	4.0t
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	60,700	8H	1	異形ブロック製作	4.0t