別添

令和5年度　伊勢湾口沖GPS波浪計陸揚工事（変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和5年度　伊勢湾口沖GPS波浪計陸揚工事（第1回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					38,632,827	
					42,136,451	3,503,624
間接工事費	32,111,278 ＋ 13,179,626				45,290,904	
	36,951,662 ＋ 14,083,187				51,034,849	5,743,945
共通仮設費（計）	28,700,000 ＋ 3,411,278				32,111,278	
	33,231,014 ＋ 3,720,648				36,951,662	4,840,384
共通仮設費（ 積上 ）					28,700,000	
					33,231,014	4,531,014
共通仮設費（ 率 ）	38,632,827 × 8.83%				3,411,278	
	42,136,451 × 8.83%				3,720,648	309,370
現場管理費	70,744,105 × 18.63%				13,179,626	
	75,594,134 × 18.63%				14,083,187	903,561
工事原価	38,632,827 ＋ 45,290,904				83,923,731	
	42,136,451 ＋ 51,034,849				93,171,300	9,247,569
一般管理費等	83,923,731 × 17.48% (17.48% × 1.00) － 7,168				14,662,700	
	89,677,321 × 17.33% (17.33% × 1.00) － 5,948				15,535,131	872,431
契約保証費						
	83,923,731 × 0.04%				33,569	
工事価格	83,923,731 ＋ 14,662,700 ＋ 33,569				98,620,000	
	93,171,300 ＋ 15,535,131 ＋ 33,569				108,740,000	10,120,000
消費税等相当額	98,620,000 × 10.00%				9,862,000	
	108,740,000 × 10.00%				10,874,000	1,012,000
請負工事費	98,620,000 ＋ 9,862,000				108,482,000	
	108,740,000 ＋ 10,874,000				119,614,000	11,132,000

上段：原金額　下段：変更金額

積算内訳表

令和5年度　伊勢湾口沖GPS波浪計陸揚工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					38,632,827	
					42,136,451	3,503,624
GPS波浪計陸揚げ					38,632,827	
					42,136,451	3,503,624
GPS波浪計陸揚げ					38,632,827	
					42,136,451	3,503,624
GPS波浪計揚収・仮置					38,632,827	
					42,136,451	3,503,624
GPS波浪計揚収・運搬					38,632,827	
					42,136,451	3,503,624
1 起重機船艤装費						
		式	1.00	13,960,559	13,960,559	
2 揚収用資機材費						
		式	1.00	8,600,000	8,600,000	
8 敷鉄板			0.00	0	0	
		枚	4.00	100,485	401,940	401,940
9 敷鉄板敷設			0.00	0	0	
		枚	4.00	19,320	77,280	77,280
3 GPS波浪計揚収						
		基	1.00	6,466,689	6,466,689	
4 GPS波浪計運搬			1.00	1,075,584	1,075,584	
		基	0.00	1,075,584	0	-1,075,584
10 GPS波浪計運搬			0.00	0	0	
		基	1.00	3,739,088	3,739,088	3,739,088
5 GPS波浪計陸揚・仮置						
		基	1.00	8,529,995	8,529,995	
11 GPS波浪計清掃			0.00	0	0	
		m2	60.00	1,090	65,400	65,400
12 カキ殻収集運搬費			0.00	0	0	
		式	1.00	56,000	56,000	56,000
13 カキ殻処分費			0.00	0	0	
		式	1.00	239,500	239,500	239,500

共通仮設費(積上)					28,700,000	
					33,231,014	4,531,014
共通仮設					28,700,000	
					33,231,014	4,531,014
共通仮設費					28,700,000	
					33,231,014	4,531,014
回航・えい航費					28,700,000	
					29,737,035	1,037,035
回航					28,700,000	
					29,600,000	900,000
6 回航費(往路)						
		回	1.00	14,350,000	14,350,000	
7 回航費(復路)			1.00	14,350,000	14,350,000	
		回	0.00	14,350,000	0	-14,350,000
14 回航費(復路)			0.00	0	0	
		回	1.00	15,250,000	15,250,000	15,250,000
安全対策					0	
					137,035	137,035
15 安全監視船			0.00	0	0	
		式	1.00	137,035	137,035	137,035
技術管理費					0	
					3,493,979	3,493,979
GPS波浪計点検					0	
					3,493,979	3,493,979
16 GPS波浪計点検			0.00	0	0	
		式	1.00	3,493,979	3,493,979	3,493,979

上段：原金額　下段：変更金額

番号：8
名称：敷鉄板　　枚（1枚）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板	t19×1,524mm×3,048mm	枚	1.00	100,485.00	100,485		
合　計	作業能力：1.00枚			100,485.00	100,485		

番号：9
名称：敷鉄板敷設　　1日当り（40枚）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	435,854.00	435,854	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	189,117.00	189,117	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	27,800.00	55,600		
普通作業員		人	4.00	22,100.00	88,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	768,971.00	3,844		
合　計	作業能力：40.00枚			19,320.00	772,815		

番号：4
名称：GPS波浪計運搬　　1基当り（1基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
えい航運転費		式	1.00	282,684.00	282,684		
えい航損料		式	1.00	792,900.00	792,900		
合　計	作業能力：1.00基			1,075,584.00	1,075,584		

番号：10
名称：GPS波浪計運搬　　基（1基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	1,291,388.00	1,291,388		
損料		式	1.00	2,447,700.00	2,447,700		
合　計	作業能力：1.00基			3,739,088.00	3,739,088		

番号：11
名称：GPS波浪計清掃　　66.67m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
船舶製作工		人	1.00	27,000.00	27,000		
補助材料		%	5.00	27,000.00	1,350		
バックホウ（クローラ型　標準型　排出ガス対策型）	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	1.00	44,378.00	44,378	6.30H / 8H	
合　計	作業能力：66.67m２			1,090.00	72,728		

番号：12
名称：カキ殻収集運搬費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
カキ殻収集運搬費	建設汚泥以外の汚泥	回	2.00	28,000.00	56,000		
合　計	作業能力：1.00式			56,000.00	56,000		

番号：13
名称：カキ殻処分費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
カキ殻処分費	建設汚泥以外の汚泥	t	4.79	50,000.00	239,500		
合　計	作業能力：1.00式			239,500.00	239,500		

番号：7
名称：回航費(復路)　　1回当り（1回）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
回航費(復路)	愛知県伊良湖ー愛媛県八幡浜	回	1.00	14,350,000.00	14,350,000		
合　計	作業能力：1.00回			14,350,000.00	14,350,000		

番号：14
名称：回航費(復路)　　1回当り（1回）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
回航費（復路）	愛知県名古屋ー愛媛県川之石港	回	1.00	15,250,000.00	15,250,000		
合　計	作業能力：1.00回			15,250,000.00	15,250,000		

番号：15
名称：安全監視船　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	1.00	136,354.00	136,354	6.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	136,354.00	681		
合　計	作業能力：1.00式			137,035.00	137,035		

番号：16
名称：GPS波浪計点検　　式（1式）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
GPS波浪計点検		式	1.00	3,493,979.00	3,493,979		
合　計	作業能力：1.00式			3,493,979.00	3,493,979		

単価表番号：3
単価表名称：クレーン付台船　80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	161.00	85.40	13,749		
船団長		人	1.20	31,100.00	37,320	β=1.20	
普通船員		人	6.00	23,900.00	143,400	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊　台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊　台船700t積	日	1.65	126,900.00	209,385	α=1.65	供用日
合　計					435,854		

単価表番号：4
単価表名称：引船　鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	114.00	85.20	9,712		
高級船員		人	2.40	31,100.00	74,640	β=1.20	
普通船員		人	1.20	23,900.00	28,680	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	2.00	3,970.00	7,940		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	41,300.00	68,145	α=1.65	供用日
合　計					189,117		

単価表番号：10
単価表名称：バックホウ（クローラ型　標準型　排出ガス対策型）　山積0.28m3（平積0.2m3）　6.30H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油	１．２号　パトロール給油	L	40.00	138.00	5,520		
運転手（特殊）		人	1.00	26,200.00	26,200		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.28m3／平積0.2m3	時間	6.30	713.00	4,491		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.28m3／平積0.2m3	日	1.64	4,980.00	8,167		供用日
合　計					44,378		

単価表番号：11
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　1日当り 6.00H / 10H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	49.00	85.20	4,174		
高級船員		人	1.83	31,100.00	56,913	β=1.83	
普通船員		人	1.83	23,900.00	43,737	β=1.83	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	2.25	9,840.00	22,140	α=2.25	供用日
合　計					136,354		