

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					192,498,538	
					193,145,810	647,272
航路・泊地・船だまり					192,498,538	
					193,145,810	647,272
浚渫工					104,547,075	
					102,917,678	-1,629,397
グラブ浚渫工					104,547,075	
					102,917,678	-1,629,397
グラブ浚渫					104,547,075	
					102,917,678	-1,629,397
1-1 グラブ浚渫①(能力補正型)	-15m未満【指示8号】	m 3	46,288.00	1,664	77,023,232	
			45,242.00	1,664	75,282,688	-1,740,544
1-2 グラブ浚渫②イ区域(能力補正型)	-15m未満【指示8号】	m 3	4,751.00	1,997	9,487,747	
			5,563.00	1,997	11,109,311	1,621,564
1-3 グラブ浚渫②ロ区域(能力補正型)	-15m未満【指示8号】	m 3	10,839.00	1,664	18,036,096	
			9,281.00	1,664	15,443,584	-2,592,512
1-24 次世代燃料費差額	【指示8号】		0.00	0	0	
		式	1.00	1,082,095	1,082,095	1,082,095
土捨工					87,951,463	
					90,228,132	2,276,669
排砂管設備工					5,850,290	
					5,923,705	73,415
排砂管設備					5,850,290	
					5,923,705	73,415
1-4 立上がり零号設置・撤去	【指示3号】		1.00	710,917	710,917	
		組	1.00	835,591	835,591	124,674
1-5 陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	152.00	2,651	402,952	
1-6 陸上受枠設置・撤去	泥上 H=4m	m	48.00	14,105	677,040	
1-7 排砂管(海上受枠上)設置・撤去	立上がり部	m	18.00	26,825	482,850	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-8 排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	H=0m	m	152.00	3,854	585,808	
1-9 排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	泥上 H=4m	m	48.00	4,457	213,936	
1-10 フロータ管設置・撤去		m	42.00	8,056	338,352	
1-11 排砂管設備	【指示8号】	式	1.00	2,438,435	2,438,435	
			1.00	2,387,176	2,387,176	-51,259
土運船運搬工					38,861,960	
					37,871,930	-990,030
土運船運搬					38,861,960	
					37,871,930	-990,030
1-12 土運船運搬①(能力現行型)	【指示8号】		46,288.00	655	30,318,640	
		m 3	45,242.00	655	29,633,510	-685,130
1-13 土運船運搬②(能力現行型)	【指示8号】		15,590.00	548	8,543,320	
		m 3	14,844.00	555	8,238,420	-304,900
揚土土捨工					43,239,213	
					42,136,715	-1,102,498
バージアンローダ揚土					43,239,213	
					42,136,715	-1,102,498
1-14 バージアンローダ揚土①(能力補正型)	【指示8号】		46,288.00	681	31,522,128	
		m 3	45,242.00	681	30,809,802	-712,326
1-15 バージアンローダ揚土②(能力補正型)	【指示8号】		15,590.00	722	11,255,980	
		m 3	14,844.00	732	10,865,808	-390,172
1-16 バージアンローダ船拘束(能力現行型)		式	1.00	461,105	461,105	
石材等運搬工					0	
					4,295,782	4,295,782
石材等運搬					0	
					3,955,782	3,955,782
1-25 石材等陸揚(海上作業)	【指示6号】		0.00	0	0	
		式	1.00	3,758,482	3,758,482	3,758,482

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-26 石材等仕分・集積(陸上作業)	【指示6号】		0.00	0	0	
		m 3	260.00	605	157,300	157,300
1-27 異物陸上運搬	【指示6号】		0.00	0	0	
		式	1.00	40,000	40,000	40,000
異物処分					0	
					340,000	340,000
1-28 異物処分(海洋ゴミ(混合廃棄物))	【指示6号】		0.00	0	0	
		m 3	7.00	20,000	140,000	140,000
1-29 異物処分(海洋ゴミ(防舷材))	【指示6号】		0.00	0	0	
		基	2.00	100,000	200,000	200,000
共通仮設費(積上)					10,523,227	
					12,510,814	1,987,587
共通仮設					10,523,227	
					12,510,814	1,987,587
共通仮設費					10,523,227	
					12,510,814	1,987,587
回航・えい航費					0	
					1,227,116	1,227,116
えい航					0	
					1,227,116	1,227,116
1-30 えい航費	【指示2号】【要確認】		0.00	0	0	
		回	1.00	1,227,116	1,227,116	1,227,116
運搬費						
					5,777,026	
建設機械器具等運搬						
					3,308,544	
1-17 運搬(往復)	分解組立運搬(往復)					
		回	2.00	546,000	1,092,000	
1-18 海上運搬						
		回	4.00	554,136	2,216,544	
仮設材等運搬						
					2,468,482	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-19 仮設材等運搬(往復)		式	1.00	377,400	377,400	
1-20 仮設材等海上運搬		回	2.00	1,045,541	2,091,082	
事業損失防止施設費					0	
					287,740	287,740
水質管理					0	
					287,740	287,740
1-31 水質管理①	【指示5号】1日/3地点		0.00	0	0	
		地点	12.00	19,608	235,296	235,296
1-32 水質管理②	【指示5号】1日/1地点		0.00	0	0	
		地点	4.00	13,111	52,444	52,444
安全費					4,515,401	
					4,277,749	-237,652
安全対策					4,515,401	
					4,277,749	-237,652
1-21 安全監視船	FRP D 180PS型・FRP D 260PS型【指示8号】		1.00	4,515,401	4,515,401	
		式	1.00	4,277,749	4,277,749	-237,652
技術管理費					230,800	
					575,085	344,285
技術管理					230,800	
1-22 諸経費動向調査						
		式	1.00	120,000	120,000	
1-23 施工実態調査						
		式	1.00	110,800	110,800	
遠隔臨場					0	
					164,000	164,000
1-33 遠隔臨場	【指示8号】		0.00	0	0	
		式	1.00	164,000	164,000	164,000
次世代燃料導入効果検証					0	
					180,285	180,285

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-34 結果の整理	【指示8号】		0.00	0	0	
現場環境改善費		式	1.00	180,285	180,285	180,285
快適トイレ設置					0	
					366,098	366,098
1-35 快適トイレ設置	【指示8号】		0.00	0	0	
直接測量費		式	1.00	366,098	366,098	366,098
測量業務					0	
					5,913,410	5,913,410
マルチビーム測深					0	
					5,913,410	5,913,410
3次元起工測量					0	
					5,913,410	5,913,410
測量準備					0	
					2,664,544	2,664,544
2-1 測量準備	【指示1号】		0.00	0	0	
2-2 機材運搬(2往復当り)	【指示1号】	式	1.00	202,202	202,202	202,202
水深測量		式	0.00	0	0	
			1.00	94,572	94,572	94,572
2-3 艀装テスト	【指示1号】				0	
					1,357,368	1,357,368
2-4 測深	【指示1号】	式	0.00	0	0	
			1.00	708,759	708,759	708,759
成果		式	0.00	0	0	
			1.00	648,609	648,609	648,609
2-5 起工時データ整理(MBC)	【指示1号】				0	
					1,010,402	1,010,402
		式	0.00	0	0	
			1.00	431,028	431,028	431,028

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-6 3次元設計データ作成	【指示1号】		0.00	0	0	
		施設	2.00	289,687	579,374	579,374
3次元出来形管理					0	
					3,248,866	3,248,866
測量準備					0	
					94,572	94,572
2-7 機材運搬(2往復当り)	【指示1号】		0.00	0	0	
		式	1.00	94,572	94,572	94,572
水深測量					0	
					1,357,368	1,357,368
2-8 艀装テスト	【指示1号】		0.00	0	0	
		式	1.00	708,759	708,759	708,759
2-9 測深	【指示1号】		0.00	0	0	
		式	1.00	648,609	648,609	648,609
成果					0	
					1,796,926	1,796,926
2-10 3次元出来形管理データ整理	【指示1号】		0.00	0	0	
		式	1.00	1,696,926	1,696,926	1,696,926
2-11 出来形報告	【指示1号】		0.00	0	0	
		式	1.00	100,000	100,000	100,000

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					192,498,538	
					193,145,810	647,272
間接工事費	28,156,092 + 46,006,490				74,162,582	
	29,202,769 + 52,768,837				81,971,606	7,809,024
共通仮設費 (計)	10,523,227 + 16,862,871 + 769,994				28,156,092	
	12,510,814 + 15,919,581 + 772,374				29,202,769	1,046,677
共通仮設費 (積上)					10,523,227	
					12,510,814	1,987,587
共通仮設費 (率)	$192,498,538 \times 8.76\% ((5.15\% \times 1.28 + 2.00\%) \times 1.02)$				16,862,871	
	$193,433,550 \times 8.23\% ((4.74\% \times 1.28 + 2.00\%) \times 1.02)$				15,919,581	-943,290
現場環境改善費	$192,498,538 \times 0.40\%$				769,994	
	$193,093,550 \times 0.40\%$				772,374	2,380
現場管理費	$220,654,630 \times 20.85\% ((18.40\% + 1.84\%) \times 1.03)$				46,006,490	
	$222,184,579 \times 23.75\% ((21.15\% + 1.91\%) \times 1.03)$				52,768,837	6,762,347
工事原価	$192,498,538 + 74,162,582$				266,661,120	
	$193,145,810 + 81,971,606$				275,117,416	8,456,296
一般管理費等	$266,661,120 \times 14.98\% (14.98\% \times 1.00) - 2,770$				39,943,065	
	$274,953,416 \times 14.91\% (14.91\% \times 1.00) - 8,785$				40,986,769	1,043,704
契約保証費	$264,537,626 \times 0.04\%$				105,815	
工事価格	$266,661,120 + 39,943,065 + 105,815$				306,710,000	
	$275,117,416 + 40,986,769 + 105,815$				316,210,000	9,500,000
直接測量費					0	
					5,334,036	5,334,036
諸経費					0	
	$5,334,036 \times 78.5\% - 1,254$				4,185,964	4,185,964
測量作業費					0	
	$5,334,036 + 4,185,964$				9,520,000	9,520,000
直接原価					0	
	$562,500 + 16,874$				579,374	579,374
直接人件費					0	
					562,500	562,500

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接経費					0	
					16,874	16,874
その他原価					0	
	$562,500 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				302,906	302,906
業務原価					0	
	$579,374 + 302,906$				882,280	882,280
一般管理費等					0	
	$882,280 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 7,387$				467,720	467,720
測量調査費					0	
	$882,280 + 467,720$				1,350,000	1,350,000
測量業務価格					0	
	$9,520,000 + 1,350,000$				10,870,000	10,870,000
合計価格					306,710,000	
	$316,210,000 + 10,870,000$				327,080,000	20,370,000
消費税等相当額	$306,710,000 \times 10.00\%$				30,671,000	
	$327,080,000 \times 10.00\%$				32,708,000	2,037,000
請負工事費					337,381,000	
					359,788,000	22,407,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

							1日当り (3443m ³)
番号: 1-1							
名称: グラブ浚渫①(能力補正型) -15m未満【指示8号】							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,239,723.00	5,239,723	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	463,691.00	463,691	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,703,414.00	28,517		
合 計	作業能力: 3,443.00m ³			1,664.00	5,731,931		

							1日当り (2869m ³)
番号: 1-2							
名称: グラブ浚渫②イ区域(能力補正型) -15m未満【指示8号】							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,239,723.00	5,239,723	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	463,691.00	463,691	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,703,414.00	28,517		
合 計	作業能力: 2,869.00m ³			1,997.00	5,731,931		

							1日当り (3443m ³)
番号: 1-3							
名称: グラブ浚渫②ロ区域(能力補正型) -15m未満【指示8号】							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,239,723.00	5,239,723	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	463,691.00	463,691	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,703,414.00	28,517		
合 計	作業能力: 3,443.00m ³			1,664.00	5,731,931		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：1-24

名称：次世代燃料費差額 【指示8号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
次世代燃料費差額		式	1.00	1,076,712.00	1,076,712		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,076,712.00	5,383		
合 計	作業能力：1.00式			1,082,095.00	1,082,095		

番号：1-4

名称：立上がり零号設置・撤去 【指示3号】

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	10.00	511,860.00	5,118,600	4.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	10.00	242,474.00	2,424,740	4.00H / 8H	
普通作業員		人	30.00	25,700.00	771,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,314,340.00	41,571		
合 計	作業能力：10.00組			835,591.00	8,355,911		

番号：1-11

名称：排砂管設備 【指示8号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ[鋼製]	長4.5m 径1,100mm 排砂管径560mm	本・日	228.20	2,760.00	629,832		
ジョイント[ゴム製]	長1,300mm 径560mm	個・日	293.40	1,110.00	325,674		
排砂管[鋼製]	長6.0m 径560mm	本・日	1,434.40	857.00	1,229,280		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	130.40	371.00	48,378		
アンカー	質量3t	個・日	130.40	1,090.00	142,136		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,375,300.00	11,876		
合 計	作業能力：1.00式			2,387,176.00	2,387,176		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：1-12

名称：土運船運搬①(能力現行型) 【指示8号】

1日当り (3443m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	2.00	543,602.00	1,087,204	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,245,504.00	11,227		
合 計	作業能力：3,443.00m ³			655.00	2,256,731		

番号：1-13

名称：土運船運搬②(能力現行型) 【指示8号】

1日当り (3203m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	611,505.00	611,505	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,769,805.00	8,849		
合 計	作業能力：3,203.00m ³			555.00	1,778,654		

番号：1-14

名称：バージアンローダ揚土①(能力補正型) 【指示8号】

1日当り (3443m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船(能力補正型)	鋼D 1600PS型	日	1.00	2,333,573.00	2,333,573	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,333,573.00	11,667		
合 計	作業能力：3,443.00m ³			681.00	2,345,240		

代価表・施工パッケージ

番号：1-15
名称：バージアンローダ揚土②(能力補正型) 【指示8号】 1日当り (3203m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船(能力補正型)	鋼D 1600PS型	日	1.00	2,334,173.00	2,334,173	5.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,334,173.00	11,670		
合 計	作業能力：3,203.00m ³			732.00	2,345,843		

番号：1-25
名称：石材等陸揚(海上作業) 【指示6号】 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	2.00	553,632.00	1,107,264	2.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	2.00	226,748.00	453,496	2.00H / 8H	
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	2.00	386,100.00	772,200	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	2.00	489,379.00	978,758	2.00H / 8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	0.45m ³	日	2.00	45,133.00	90,266	1.70H / 8H	
とび工		人	4.00	33,050.00	132,200		
普通作業員		人	8.00	25,700.00	205,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,739,784.00	18,698		
合 計	作業能力：1.00式			3,758,482.00	3,758,482		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：1-26

名称：石材等仕分・集積(陸上作業) 【指示6号】

1日当り (260m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	クレーン付2.9t吊(山0.8平0.6)(2次排ガス)	日	1.00	72,217.00	72,217	5.80H / 8H	
とび工		人	1.00	33,050.00	33,050		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	156,667.00	783		
合 計	作業能力：260.00m ³			605.00	157,450		

番号：1-27

名称：異物陸上運搬 【指示6号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
海洋ゴミ運搬		回	2.00	20,000.00	40,000		
合 計	作業能力：1.00式			40,000.00	40,000		

番号：1-28

名称：異物処分(海洋ゴミ(混合廃棄物)) 【指示6号】

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
海洋ゴミ処分(混合廃棄物)		m ³	1.00	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,000.00	20,000		

番号：1-29

名称：異物処分(海洋ゴミ(防舷材)) 【指示6号】

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
海洋ゴミ処分(防舷材)		基	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00基			100,000.00	100,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：1-30

名称：えい航費 【指示2号】 【要確認】

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	467,856.00	467,856		
損料		式	1.00	759,260.00	759,260		
合 計	作業能力：1.00回			1,227,116.00	1,227,116		

番号：1-30.1

名称：運転費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
燃料費		式	1.00	42,876.00	42,876		
労務費(えい航用引船)		日	1.00	95,730.00	95,730		
労務費(被えい航船舶)		日	1.00	329,250.00	329,250		
合 計	作業能力：1.00式			467,856.00	467,856		

番号：1-30.2

名称：燃料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	478.00	89.70	42,876		
合 計	作業能力：1.00式			42,876.00	42,876		

番号：1-30.3

名称：労務費(えい航用引船)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員(11H/日)		人	1.00	53,670.00	53,670		
普通船員(11H/日)		人	1.00	42,060.00	42,060		
合 計	作業能力：1.00日			95,730.00	95,730		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：1-30.4

名称：労務費(被えい航船舶)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長(11H/日)		人	1.00	53,670.00	53,670		
高級船員(11H/日)		人	2.00	53,670.00	107,340		
普通船員(11H/日)		人	4.00	42,060.00	168,240		
合 計	作業能力：1.00日			329,250.00	329,250		

番号：1-31

名称：水質管理① 【指示5号】1日/3地点

1日当り(11.3地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	49,986.00	49,986.8H		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	219,386.00	2,193		
合 計	作業能力：11.30地点			19,608.00	221,579		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：1-32

名称：水質管理② 【指示5号】1日/1地点

1日当り (16.9地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	49,986.00	49,986.8H		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	219,386.00	2,193		
合 計	作業能力：16.90地点			13,111.00	221,579		

番号：1-21

名称：安全監視船 FRP D 180PS型・FRP D 260PS型【指示8号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	18.00	110,998.00	1,997,964.6.00H / 8H		
安全監視船	FRP D 260PS型	日	18.00	124,852.00	2,247,336.6.00H / 8H		
国際VHF装備	国際VHF無線	日	18.00	620.40	11,167		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,256,467.00	21,282		
合 計	作業能力：1.00式			4,277,749.00	4,277,749		

番号：1-33

名称：遠隔臨場 【指示8号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場		式	1.00	164,000.00	164,000		
合 計	作業能力：1.00式			164,000.00	164,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：1-34
名称：結果の整理 【指示8号】 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	178,500.00	1,785		
合 計	作業能力：1.00式			180,285.00	180,285		

番号：1-35
名称：快適トイレ設置 【指示8号】 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ設置		式	1.00	366,098.00	366,098		
合 計	作業能力：1.00式			366,098.00	366,098		

番号：2-1
名称：測量準備 【指示1号】 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り) 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,436.00	34,436	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,636.00	936		
合 計	作業能力：1.00式			94,572.00	94,572		

番号：2-3

名称：艀装テスト 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,176.00	4,176	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	92,226.00	92,226	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	701,742.00	7,017		
合 計	作業能力：1.00式			708,759.00	708,759		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：2-4

名称：測深 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,176.00	4,176.00	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	92,226.00	92,226.00	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700.00		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850.00		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740.00		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900.00		
雑材料	全体の%	%	2.00	635,892.00	12,717.00		
合 計	作業能力：1.00式			648,609.00	648,609.00		

番号：2-5

名称：起工時データ整理 (MBC) 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000.00		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800.00		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650.00		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578.00		
合 計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：2-6

名称：3次元設計データ作成 【指示1号】

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師(C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	281,250.00	8,437		
合 計	作業能力：1.00施設			289,687.00	289,687		

番号：2-7

名称：機材運搬(2往復当り) 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,436.00	34,436	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,636.00	936		
合 計	作業能力：1.00式			94,572.00	94,572		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)(第2回変更)

番号：2-8

名称：艀装テスト 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,176.00	4,176	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	92,226.00	92,226	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	701,742.00	7,017		
合 計	作業能力：1.00式			708,759.00	708,759		

代価表・施工パッケージ

番号：2-9

名称：測深 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,176.00	4,176	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	92,226.00	92,226	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	635,892.00	12,717		
合 計	作業能力：1.00式			648,609.00	648,609		

番号：2-10

名称：3次元出来形管理データ整理 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	5.10	61,000.00	311,100		
測量技師		人	14.40	52,700.00	758,880		
測量技師補		人	13.60	41,300.00	561,680		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,631,660.00	65,266		
合 計	作業能力：1.00式			1,696,926.00	1,696,926		

番号：2-11

名称：出来形報告 【指示1号】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		