

別紙

令和8年度

名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

令和8年度

名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査

積 算 書

副所長	担当課長
	

港 名 : 名古屋港
費 目 : 港湾改修費
目 の 細 分 : 測量設計費

積算書番号 : 141126067

積算内訳表

令和8年度 名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
成果					792,496	
9 報告書作成		式	1.00	771,034	771,034	
10 公開用成果品作成		式	1.00	21,462	21,462	
協議・報告					293,500	
11 事前協議		回	1.00	108,000	108,000	
12 中間報告		回	1.00	77,500	77,500	
13 最終報告		回	1.00	108,000	108,000	
直接経費					91,500	
成果					63,000	
14 業務成果品費		式	1.00	63,000	63,000	
処分工					28,500	
15 運搬費	動植物性残滓	回	1.00	25,000	25,000	
16 処分費	動植物性残滓	m ³	0.10	35,000	3,500	

総括表

令和8年度 名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					18,384,088	
諸経費	$18,384,088 \times 70.8\% - 22$				13,015,912	
測量作業費	$18,384,088 + 13,015,912$				31,400,000	
直接原価	$21,250 + 212$				21,462	
直接人件費					21,250	
直接経費					212	
その他原価	$21,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				11,443	
業務原価	$21,462 + 11,443$				32,905	
一般管理費等	$32,905 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 624$				17,095	
測量調査費	$32,905 + 17,095$				50,000	
測量業務価格	$31,400,000 + 50,000$				31,450,000	
消費税等相当額	$31,450,000 \times 10.00\%$				3,145,000	
測量業務費	$31,450,000 + 3,145,000$				34,595,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査

番号：1

名称：計画準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	2.50	52,700.00	131,750		
測量技師補		人	3.50	41,300.00	144,550		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	直接人件費の%	%	1.00	356,150.00	3,561		
合 計	作業能力：1.00式			359,711.00	359,711		

番号：2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,657.00	34,657	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,857.00	938		
合 計	作業能力：1.00式			94,795.00	94,795		

番号：3

名称：目視調査(1) 陸上

1日当り(1510m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	124,543.00	1,245		
合 計	作業能力：1,510.00m ²			83.00	125,788		

代価表・施工パッケージ

番号：4

名称：目視調査（2） 海上

1日当り（1240m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243.00	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600.00		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700.00		
船外機船	15PS型	日	1.00	62,693.00	62,693.00	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	187,236.00	1,872.00		
合 計	作業能力：1,240.00m ²			152.00	189,108.00		

番号：5

名称：潜水目視調査 平均千潮面下調査

1日当り（1200m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243.00	2.00H / 8H	
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700.00		
潜水士（ダイバー）	10m未満	人	2.00	52,900.00	105,800.00		
潜水士補助員（ダイバー）	10m未満	人	2.00	52,900.00	105,800.00		
上廻り員		人	2.00	30,100.00	60,200.00		
船外機船	15PS型	日	1.00	62,693.00	62,693.00	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	417,736.00	4,177.00		
合 計	作業能力：1,200.00m ²			351.00	421,913.00		

代価表・施工パッケージ

番号：6

名称：電位測定調査

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電位測定		箇所	1.00	9,110.00	9,110		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,110.00	9,110		

番号：7

名称：肉厚測定

1日当り（50箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	2.00	52,900.00	105,800		
潜水士補助員(ダイバー)	10m未満	人	2.00	52,900.00	105,800		
上廻り員		人	2.00	30,100.00	60,200		
船外機船	15PS型	日	1.00	62,693.00	62,693	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m3/min	日	1.00	3,788.00	3,788		
クレーン装置付トラック	2.9t吊4t積	日	1.00	49,274.00	49,274	5.80H / 8H	
肉厚測定器		日	1.00	696.00	696		
雑材料	全体の%	%	1.00	471,494.00	4,714		
合 計	作業能力：50.00箇所			9,524.00	476,208		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査

番号：8

名称：交通船 FRP D 70PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	59.50	90,842.00	5,405,099.8H		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,405,099.00	27,025		
合 計	作業能力：1.00式			5,432,124.00	5,432,124		

番号：9

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		
測量技師		人	3.50	52,700.00	184,450		
測量技師補		人	4.50	41,300.00	185,850		
測量助手		人	8.00	37,700.00	301,600		
雑材料	人件費の%	%	1.00	763,400.00	7,634		
合 計	作業能力：1.00式			771,034.00	771,034		

番号：10

名称：公開用成果品作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	0.50	42,500.00	21,250		
事務用品費	直接人件費の%	%	1.00	21,250.00	212		
合 計	作業能力：1.00式			21,462.00	21,462		

番号：11

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合 計	作業能力：1.00回			108,000.00	108,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港ポートアイランド一般定期点検調査

番号：12

名称：中間報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合 計	作業能力：1.00回			77,500.00	77,500		

番号：13

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合 計	作業能力：1.00回			108,000.00	108,000		

番号：14

名称：業務成果品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	63,000.00	63,000		
合 計	作業能力：1.00式			63,000.00	63,000		

番号：15

名称：運搬費 動植物性残滓

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費		回	1.00	25,000.00	25,000		
合 計	作業能力：1.00回			25,000.00	25,000		

番号：16

名称：処分費 動植物性残滓

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理費		m ³	1.00	35,000.00	35,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,000.00	35,000		