別添

令和８年度

名古屋港飛島･鍋田岸壁防舷材設置外工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和8年度　名古屋港飛島・鍋田岸壁防舷材設置外工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					75,460,130	
【飛島ふ頭TS1岸壁】					11,242,105	
構造物撤去工					179,267	
撤去工					12,993	
舗装版切断					7,461	
1 舗装版切断	半たわみ性舗装　t=10cm	m	10.00	746.1	7,461	
舗装版破砕					5,532	
2 舗装版破砕	半たわみ性舗装　t=10cm	m2	25.00	221.3	5,532	
運搬処理工					166,274	
殻運搬					12,474	
3 殻運搬	現場～処分場	m3	3.00	4,158	12,474	
殻処分					13,800	
4 殻処分	アスファルト殻（準用）	m3	3.00	4,600	13,800	
防舷材運搬					60,000	
5 受衝板運搬	既存防舷材仮置場所～処分場	回	1.00	60,000	60,000	
防舷材処分					80,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
6 受衝板処分		基	1.00	80,000	80,000	
付属工					9,480,106	
防舷材工					9,480,106	
防舷材取付					9,480,106	
7 防舷材ゴム本体運搬	仮置場所～現場	式	1.00	17,130	17,130	
8 防舷材へ受衝板取付	防舷材ゴム本体は既存流用、受衝板は新規調達	基	1.00	215,974	215,974	
9 防舷材取付	2,000H　サークル型 、防舷材ゴム本体は既存流用	基	1.00	9,247,002	9,247,002	
舗装工					1,582,732	
コンクリート舗装工					1,582,732	
コンクリート舗装					1,580,050	
10 コンクリート舗装	超速硬コンクリート24-12-25 t=10cm	m2	25.00	63,202	1,580,050	
目地					2,200	
11 目地	樹脂発泡体　t=20mm　倍率30倍	m2	1.00	2,200	2,200	
溶融式区画線					482	
12 区画線設置	白色（実線）厚さ1.5mm、幅15cm	m	1.00	482	482	
【飛島ふ頭W93号岸壁】					1,982,700	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
維持補修工					1,982,700	
防食工					1,982,700	
電気防食					1,982,700	
13 取付金具製作		組	6.00	1,400	8,400	
14 取付金具取付		組	6.00	2,050	12,300	
15 陽極取付	アルミニウム合金陽極　3.5A×30年型	個	6.00	327,000	1,962,000	
【飛島ふ頭W94号岸壁】					547,523	
付属工					547,523	
防舷材工					547,523	
梯子					547,523	
16 補助梯子取付		基	1.00	547,523	547,523	
【鍋田ふ頭T2岸壁】					61,687,802	
構造物撤去工					1,394,802	
撤去工					1,024,280	
防舷材撤去					956,980	
17 防舷材撤去	1,500H×1,150L　π型	基	3.00	247,002	741,006	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
18 防舷材と受衝板の分離	受衝板は流用	基	1.00	215,974	215,974	
舗装版切断					50,039	
19 舗装版切断	コンクリート舗装　t=15cm	m	25.00	1,345	33,625	
20 舗装版切断	アスファルト舗装　t=10cm	m	22.00	746.1	16,414	
舗装版破砕					17,261	
21 舗装版破砕	コンクリート舗装　t=15cm	m2	18.00	221.3	3,983	
22 舗装版破砕	アスファルト舗装　t=10cm	m2	60.00	221.3	13,278	
運搬処理工					370,522	
防舷材運搬					65,000	
23 防舷材運搬	現場～処分場	回	1.00	65,000	65,000	
防舷材処分					230,000	
24 防舷材処分	1,500H×1,150L　π型（受衝板付）	基	2.00	80,000	160,000	
25 防舷材ゴム本体処分	1,500H×1,150L　π型（ゴム本体）	基	1.00	70,000	70,000	
殻運搬					37,422	
26 コンクリート殻運搬	現場～処分場	m3	3.00	4,158	12,474	
27 アスファルト殻運搬	現場～処分場	m3	6.00	4,158	24,948	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
殻処分					38,100	
28 コンクリート殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	3.00	3,500	10,500	
29 アスファルト殻処分	アスファルト殻	m3	6.00	4,600	27,600	
付属工					56,956,980	
防舷材工					56,956,980	
防舷材取付					56,956,980	
30 防舷材へ受衝板取付	防舷材ゴム本体は新規調達、受衝板は既設流用	基	1.00	215,974	215,974	
31 防舷材取付(1)	1,500H×1,150L　π型	基	2.00	21,047,002	42,094,004	
32 防舷材取付(2)	1,500H×1,150L　π型	基	1.00	14,647,002	14,647,002	
舗装工					3,073,420	
コンクリート舗装工					2,483,740	
コンクリート舗装					2,479,212	
33 コンクリート舗装	超速硬コンクリート24-12-25 t=15cm	m2	18.00	137,734	2,479,212	
目地					2,200	
34 目地	樹脂発泡体　t=10mm　倍率30倍	m2	2.00	1,100	2,200	
溶融式区画線					2,328	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
35 区画線設置	黄色（実線）厚さ1.5mm、幅15cm	m	2.00	568	1,136	
36 区画線設置	黄色（破線）厚さ1.5mm、幅15cm	m	2.00	596	1,192	
アスファルト舗装工					589,680	
基層					300,180	
37 アスファルト舗設	ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型粗粒度アスコン（20）　t=5cm	m2	60.00	5,003	300,180	
表層					289,500	
38 アスファルト舗設	ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型密粒度アスコン（20）　t=5cm	m2	60.00	4,825	289,500	
維持補修工					262,600	
渡版補修工					262,600	
渡版溶接工					262,600	
39 現場鋼材溶接工	突合せ溶接（開先V型）陸上施工　板厚19mm	m	6.00	28,700	172,200	
40 現場鋼材溶接工	手動アーク溶接　突合せ　板厚22mm	m	2.00	45,200	90,400	
共通仮設費(積上)					154,400	
共通仮設					154,400	
共通仮設費					154,400	
技術管理費					154,400	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
技術管理					154,400	
41 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
42 施工実態調査	モニタリング調査	式	1.00	34,400	34,400	

総括表

令和8年度　名古屋港飛島･鍋田岸壁防舷材設置外工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					75,460,130	
間接工事費	6,120,690 ＋ 20,435,995				26,556,685	
共通仮設費（計）	154,400 ＋ 5,425,583 ＋ 540,707				6,120,690	
共通仮設費（積上）					154,400	
共通仮設費（率）	75,460,130 × 7.19% ((5.05% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				5,425,583	
現場環境改善費	75,098,230 × 0.72%				540,707	
現場管理費	81,580,820 × 25.05% ((22.82% ＋1.50%) × 1.03)				20,435,995	
工事原価	75,460,130 ＋ 26,556,685				102,016,815	
一般管理費等	102,016,815 × 18.29% (18.29% × 1.00) － 6,496				18,652,379	
契約保証費	102,016,815 × 0.04%				40,806	
工事価格	102,016,815 ＋ 18,652,379 ＋ 40,806				120,710,000	
消費税等相当額	120,710,000 × 10.00%				12,071,000	
請負工事費	120,710,000 ＋ 12,071,000				132,781,000	

番号：1
名称：舗装版切断　半たわみ性舗装　t=10cm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版切断	半たわみ性舗装　t=10cm	m	1.000	746.1	746.1		
合　計	作業能力：1.00m			746.1	746.1		

番号：2
名称：舗装版破砕　半たわみ性舗装　t=10cm　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	半たわみ性舗装　t=10cm	m２	1.000	221.3	221.3		
合　計	作業能力：1.00m２			221.3	221.3		

番号：3
名称：殻運搬　現場～処分場　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬	現場～処分場	m３	1.000	4,158	4,158		
合　計	作業能力：1.00m３			4,158	4,158		

番号：4
名称：殻処分　アスファルト殻（準用）　　100m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻	m３	100.000	4,600.00	460,000		
合　計	作業能力：100.00m３			4,600.00	460,000		

番号：5
名称：受衝板運搬　既存防舷材仮置場所～処分場

回（1回）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	SCK1600H　受衝板のみ	回	1.000	60,000.00	60,000		
合　計	作業能力：1.00回			60,000.00	60,000		

番号：6
名称：受衝板処分

1基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	既存防舷材仮置場所～処分場	基	1.000	80,000.00	80,000		
合　計	作業能力：1.00基			80,000.00	80,000		

番号：7
名称：防舷材ゴム本体運搬　仮置場所～現場

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	12,630.00	12,630		
取卸し・積込み費用		式	1.00	4,500.00	4,500		
合　計	作業能力：1.00式			17,130.00	17,130		

番号：8
名称：防舷材へ受衝板取付　防舷材ゴム本体は既存流用、受衝板は新規調達　　1基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	31,300.00	31,300		
特殊作業員		人	2.00	29,800.00	59,600		
普通作業員		人	3.00	25,200.00	75,600		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	214,900.00	1,074		
合　計	作業能力：1.00基			215,974.00	215,974		

番号：9
名称：防舷材取付　2,000H　サークル型 、防舷材ゴム本体は既存流用　　1基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
受衝板	TS1　サークル型	基	1.00	9,000,000.00	9,000,000		
世話役		人	1.00	31,300.00	31,300		
特殊作業員		人	1.00	29,800.00	29,800		
普通作業員		人	2.00	25,200.00	50,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	0.25	48,521.00	12,130	5.40H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	40.00	176,430.00	70,572		
合　計	作業能力：1.00基			9,247,002.00	9,247,002		

番号：10
名称：コンクリート舗装　超速硬コンクリート24-12-25 t=10cm　　10ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
超速硬コンクリート	3H圧縮強度24N/mm2	ｍ３	1.04	290,000.00	301,600		
世話役		人	1.07	31,300.00	33,491		
特殊作業員		人	3.93	29,800.00	117,114		
普通作業員		人	4.86	25,200.00	122,472		
諸雑費	労務費の%	%	21.00	273,077.00	57,346		
合　計	作業能力：10.00ｍ２			63,202.00	632,023		

番号：11
名称：目地　樹脂発泡体　t=20mm　倍率30倍　　１ｍ２当り（1ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	樹脂発泡体t=20mm	ｍ２	1.10	2,000.00	2,200		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			2,200.00	2,200		

番号：12
名称：区画線設置　白色（実線）厚さ1.5mm、幅15cm　　1000m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000.000	260.00	260,000		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570.000	252.00	143,640		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25.000	187.00	4,675		
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	25.000	2,260.00	56,500		
軽油		Ｌ	47.000	150.50	7,073		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	211,888.00	10,512		
合　計	作業能力：1,000.00m			482.00	482,400		

番号：13
名称：取付金具製作　　1日（陽極３０個）（30組）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
取付金具製作		組	30.00	1,400.00	42,000		
合　計	作業能力：30.00組			1,400.00	42,000		

番号：14
名称：取付金具取付　　1日（陽極３０個）（30組）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
取付金具取付		組	30.00	2,050.00	61,500		
合　計	作業能力：30.00組			2,050.00	61,500		

番号：15
名称：陽極取付　アルミニウム合金陽極　3.5A×30年型　　1日当り（18個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アルミニウム合金陽極	各種	個	18.00	303,000.00	5,454,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	24,000.00	432,000		
合　計	作業能力：18.00個			327,000.00	5,886,000		

代価表・施工パッケージ

番号：16
名称：補助梯子取付

1基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
補助梯子	呼び長さ 1.20m	基	1.00	168,000.00	168,000		
世話役		人	1.00	31,300.00	31,300		
特殊作業員		人	1.00	29,800.00	29,800		
普通作業員		人	1.00	25,200.00	25,200		
潜水士船	D 320PS型　3～5t吊　8.6GT	日	1.00	242,935.00	242,935	8H	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	377,635.00	1,888		
合　計	作業能力：1.00基			547,523.00	547,523		

番号：17
名称：防舷材撤去　1,500H×1,150L　π型

1基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	31,300.00	31,300		
特殊作業員		人	1.00	29,800.00	29,800		
普通作業員		人	2.00	25,200.00	50,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	0.25	48,521.00	12,130	5.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	40.00	176,430.00	70,572		
合　計	作業能力：1.00基			247,002.00	247,002		

番号：18
名称：防舷材と受衝板の分離　受衝板は流用　　1基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	31,300.00	31,300		
特殊作業員		人	2.00	29,800.00	59,600		
普通作業員		人	3.00	25,200.00	75,600		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	214,900.00	1,074		
合　計	作業能力：1.00基			215,974.00	215,974		

番号：19
名称：舗装版切断　コンクリート舗装　t=15cm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版切断	コンクリート舗装　t=15cm	m	1.000	1,345	1,345		
合　計	作業能力：1.00m			1,345	1,345		

番号：20
名称：舗装版切断　アスファルト舗装　t=10cm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版切断	アスファルト舗装　t=10cm	m	1.000	746.1	746.1		
合　計	作業能力：1.00m			746.1	746.1		

番号：21
名称：舗装版破砕　コンクリート舗装　t=15cm　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	コンクリート舗装　t=15cm	m２	1.000	221.3	221.3		
合　計	作業能力：1.00m２			221.3	221.3		

番号：22
名称：舗装版破砕　アスファルト舗装　t=10cm　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	アスファルト舗装　t=10cm	m２	1.000	221.3	221.3		
合　計	作業能力：1.00m２			221.3	221.3		

番号：23
名称：防舷材運搬　現場～処分場　　回（1回）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	1,500H×1,150L(受衝板付き)	回	1.000	65,000.00	65,000		
合　計	作業能力：1.00回			65,000.00	65,000		

番号：24
名称：防舷材処分　1,500H×1,150L　π型（受衝板付）　　１基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防舷材処分費	受衝板	基	1.000	80,000.00	80,000		
合　計	作業能力：1.00基			80,000.00	80,000		

番号：25
名称：防舷材ゴム本体処分　1,500H×1,150L　π型（ゴム本体）　　１基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防舷材処分費	防舷材本体	基	1.000	70,000.00	70,000		
合　計	作業能力：1.00基			70,000.00	70,000		

番号：26
名称：コンクリート殻運搬　現場～処分場　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	現場～処分場	m３	1.000	4,158	4,158		
合　計	作業能力：1.00m３			4,158	4,158		

番号：27
名称：アスファルト殻運搬　現場～処分場　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬	現場～処分場	m３	1.000	4,158	4,158		
合　計	作業能力：1.00m３			4,158	4,158		

番号：28
名称：コンクリート殻処分　コンクリート殻（無筋）　　100m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート殻（無筋）	m３	100.000	3,500.00	350,000		
合　計	作業能力：100.00m３			3,500.00	350,000		

番号：29
名称：アスファルト殻処分　アスファルト殻　　100m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻	m３	100.000	4,600.00	460,000		
合　計	作業能力：100.00m３			4,600.00	460,000		

番号：30
名称：防舷材へ受衝板取付　防舷材ゴム本体は新規調達、受衝板は既設流用

1基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	31,300.00	31,300		
特殊作業員		人	2.00	29,800.00	59,600		
普通作業員		人	3.00	25,200.00	75,600		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	214,900.00	1,074		
合　計	作業能力：1.00基			215,974.00	215,974		

番号：31
名称：防舷材取付(1)　1,500H×1,150L　π型

1基当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防舷材	1,150H×1,150L　π型　（受衝板付）	基	1.00	20,800,000.00	20,800,000		
世話役		人	1.00	31,300.00	31,300		
特殊作業員		人	1.00	29,800.00	29,800		
普通作業員		人	2.00	25,200.00	50,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	0.25	48,521.00	12,130	5.40H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	40.00	176,430.00	70,572		
合　計	作業能力：1.00基			21,047,002.00	21,047,002		

代価表・施工パッケージ

番号：32
名称：防舷材取付(2)　1,500H×1,150L　π型

1基当り（1基）

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防舷材	1,150H×1,150L　π型　（ゴム本体）	基	1.00	14,400,000.00	14,400,000		
世話役		人	1.00	31,300.00	31,300		
特殊作業員		人	1.00	29,800.00	29,800		
普通作業員		人	2.00	25,200.00	50,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	0.25	48,521.00	12,130	5.40H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	40.00	176,430.00	70,572		
合　計	作業能力：1.00基			14,647,002.00	14,647,002		

番号：33
名称：コンクリート舗装　超速硬コンクリート24-12-25 t=15cm

10m２当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
超速硬コンクリート	3H圧縮強度24N/mm2	m３	1.56	290,000.00	452,400		
世話役		人	3.00	31,300.00	93,900		
特殊作業員		人	11.00	29,800.00	327,800		
普通作業員		人	13.60	25,200.00	342,720		
諸雑費	労務費の%	%	21.00	764,420.00	160,528		
合　計	作業能力：10.00m２			137,734.00	1,377,348		

番号：34
名称：目地　樹脂発泡体　t=10mm　倍率30倍

1ｍ2当り（1m2）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	樹脂発泡体t=10mm	m2	1.10	1,000.00	1,100		
合　計	作業能力：1.00m2			1,100.00	1,100		

番号：35
名称：区画線設置　黄色（実線）厚さ1.5mm、幅15cm

1000m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000.000	260.00	260,000		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	570.000	395.00	225,150		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25.000	187.00	4,675		
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	kg	25.000	2,260.00	56,500		
軽油		L	47.000	150.50	7,073		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	293,398.00	14,602		
合　計	作業能力：1,000.00m			568.00	568,000		

番号：36
名称：区画線設置　黄色（破線）厚さ1.5mm、幅15cm　　1000m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000.000	288.00	288,000		
トラフィックペイント　溶融型	3種1号　ビーズ15～18　黄　鉛・フリー	kg	570.000	395.00	225,150		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	kg	25.000	187.00	4,675		
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	kg	25.000	2,260.00	56,500		
軽油		L	52.000	150.50	7,826		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	294,151.00	14,649		
合　計	作業能力：1,000.00m			596.00	596,800		

番号：37
名称：アスファルト舗設　ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型粗粒度アスコン（20）　t=5cm　　1日当り（100m２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
粗粒度アスファルトコンクリート	ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型　(20)	t	12.34	22,000.00	271,480		
アスファルト乳剤	PK-3	ℓ	102.00	143.00	14,586		
タンパ	60～80kg	日	2.00	56,864.00	113,728	8H	
世話役		人	0.40	31,300.00	12,520		
特殊作業員		人	1.20	29,800.00	35,760		
普通作業員		人	1.30	25,200.00	32,760		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	194,768.00	19,476		
合　計	作業能力：100.00m２			5,003.00	500,310		

番号：38
名称：アスファルト舗設　ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型密粒度アスコン（20）　t=5cm　　1日当り（100ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
密粒度アスファルトコンクリート	ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型　(20)	t	12.18	22,300.00	271,614		
アスファルト乳剤	PK-4	ℓ	31.00	143.00	4,433		
タンパ	60～80kg	日	2.00	56,864.00	113,728	8H	
世話役		人	0.40	31,300.00	12,520		
特殊作業員		人	1.20	29,800.00	35,760		
普通作業員		人	1.30	25,200.00	32,760		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	194,768.00	11,686		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			4,825.00	482,501		

番号：39
名称：現場鋼材溶接工　突合せ溶接（開先V型）陸上施工　板厚19㎜　　1日当り（1.5m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 16㎜以上20㎜まで	m	1.50	28,700.00	43,050		
合　計	作業能力：1.50m			28,700.00	43,050		

番号：40
名称：現場鋼材溶接工　手動アーク溶接　突合せ　板厚22㎜　　1日当り（1.4m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	突合せ 板厚22㎜	m	1.40	45,200.00	63,280		
合　計	作業能力：1.40m			45,200.00	63,280		

番号：41
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：42
名称：施工実態調査　モニタリング調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
モニタリング調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合　計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		