

令和8年度

名古屋港庄内川泊地深淺測量(変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和8年度 名古屋港深浅測量(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					7,168,384	
					7,325,507	157,123
測量業務					7,168,384	
					7,325,507	157,123
深浅測量					7,168,384	
					7,325,507	157,123
深浅測量					6,932,522	
					7,089,645	157,123
測量準備					496,768	
1 測量準備		式	1.00	307,090	307,090	
2 機材運搬(1)	中航路	式	1.00	94,839	94,839	
3 機材運搬(2)	庄内川泊地	式	1.00	94,839	94,839	
基準点測量					110,526	
4 海上踏査		式	1.00	110,526	110,526	
水深測量					3,066,714	
					3,172,084	105,370
5 検潮資料整理(1)	中航路	日	3.00	13,301	39,903	
6 検潮資料整理(2)	庄内川泊地	日	5.00	13,301	66,505	
7 艀装テスト(1)	中航路	式	1.00	269,424	269,424	
8 艀装テスト(2)	庄内川泊地	式	1.00	269,424	269,424	
9 測深(1)	中航路	km	63.60	15,763	1,002,526	

積算内訳表

令和8年度 名古屋港深浅測量(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 測深(1)-2	中航路追加範囲		0.00	0	0	
10 測深(2)-1	庄内川泊地(北側)	k m	6.70	15,727	105,370	105,370
11 測深(2)-2	庄内川泊地(南側)	k m	59.90	10,421	624,217	
成果		k m	101.60	7,822	794,715	
12 報告書作成					3,114,314	
			1.00	3,114,314	3,166,067	51,753
協議・報告		式	1.00	3,166,067	3,114,314	
					3,166,067	51,753
13 事前協議					144,200	
14 最終報告		回	1.00	87,350	87,350	
直接経費		回	1.00	56,850	56,850	
成果					214,400	
15 業務成果品					180,000	
施工調査費		式	1.00	180,000	180,000	
16 施工調査費					34,400	
直接原価		式	1.00	34,400	34,400	
公開用成果品費					21,462	
17 公開用成果品作成費					21,462	
		式	1.00	21,462	21,462	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和8年度 名古屋港深浅測量(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					7,146,922	
					7,304,045	157,123
諸経費	$7,146,922 \times 76.6\% - 1,464$				5,473,078	
	$7,304,045 \times 76.5\% - 1,639$				5,585,955	112,877
測量作業費	$7,146,922 + 5,473,078$				12,620,000	
	$7,304,045 + 5,585,955$				12,890,000	270,000
直接原価						
	$21,250 + 212$				21,462	
直接人件費						
					21,250	
直接経費						
					212	
その他原価						
	$21,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				11,443	
業務原価						
	$21,462 + 11,443$				32,905	
一般管理費等						
	$32,905 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 624$				17,095	
測量調査費						
	$32,905 + 17,095$				50,000	
測量業務価格	$12,620,000 + 50,000$				12,670,000	
	$12,890,000 + 50,000$				12,940,000	270,000
消費税等相当額	$12,670,000 \times 10.00\%$				1,267,000	
	$12,940,000 \times 10.00\%$				1,294,000	27,000
測量業務費	$12,670,000 + 1,267,000$				13,937,000	
	$12,940,000 + 1,294,000$				14,234,000	297,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港深浅測量(変更)

番号：18

名称：測深(1)-2 中航路追加範囲

1日当り (19.7km)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,558.00	93,558	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
音響測深機	1方向 100kHz	日	1.00	10,824.00	10,824		
雑材料	全体の%	%	2.00	303,765.00	6,075		
合 計	作業能力：19.70km			15,727.00	309,840		

番号：12

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	7.70	61,000.00	469,700		
測量技師		人	24.10	52,700.00	1,270,070		
測量技師補		人	24.10	41,300.00	995,330		
測量助手		人	10.60	37,700.00	399,620		
雑材料	全体の%	%	1.00	3,134,720.00	31,347		
合 計	作業能力：1.00式			3,166,067.00	3,166,067		