

別紙

令和8年度

名古屋港国有港湾施設定期点検調査

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和8年度 名古屋港國有港湾施設定期点検調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					19,578,863	
測量・調査等業務					19,578,863	
現地調査価格					19,578,863	
現地調査					19,557,401	
調査・測量準備					472,047	
1 計画準備		式	1.00	359,711	359,711	
2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	112,336	112,336	
調査工(1)	T2岸壁				5,867,984	
3 目視調査(1)	陸上	m ²	17,500.00	83	1,452,500	
4 目視調査(2)	海上	m ²	26,532.00	152	4,032,864	
5 電位測定		箇所	42.00	9,110	382,620	
調査工(2)	93号岸壁				5,235,949	
6 目視調査(1)	陸上	m ²	13,729.00	83	1,139,507	
7 目視調査(2)	海上	m ²	26,291.00	152	3,996,232	
8 電位測定		箇所	11.00	9,110	100,210	
調査工(3)	TS1岸壁				6,806,887	

積算内訳表

令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 目視調査(1)	陸上	m ²	23,879.00	83	1,981,957	
10 目視調査(2)	海上	m ²	29,885.00	152	4,542,520	
11 電位測定		箇所	31.00	9,110	282,410	
協議・報告					293,500	
12 事前協議		回	1.00	108,000	108,000	
13 中間報告		回	1.00	77,500	77,500	
14 最終報告		回	1.00	108,000	108,000	
成果					881,034	
15 報告書作成		式	1.00	771,034	771,034	
16 業務成果品		式	1.00	110,000	110,000	
測量調査費					21,462	
成果					21,462	
17 公開用成果品作成		式	1.00	21,462	21,462	

総括表

令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					19,557,401	
諸経費	$19,557,401 \times 70.4\% - 5,811$				13,762,599	
測量作業費	$19,557,401 + 13,762,599$				33,320,000	
直接原価	$21,250 + 212$				21,462	
直接人件費					21,250	
直接経費					212	
その他原価	$21,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				11,443	
業務原価	$21,462 + 11,443$				32,905	
一般管理費等	$32,905 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 624$				17,095	
測量調査費	$32,905 + 17,095$				50,000	
測量業務価格	$33,320,000 + 50,000$				33,370,000	
消費税等相当額	$33,370,000 \times 10.00\%$				3,337,000	
測量業務費	$33,370,000 + 3,337,000$				36,707,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査

番号：1

名称：計画準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	2.50	52,700.00	131,750		
測量技師補		人	3.50	41,300.00	144,550		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	356,150.00	3,561		
合 計	作業能力：1.00式			359,711.00	359,711		

番号：2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.50	34,683.00	52,024	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	111,224.00	1,112		
合 計	作業能力：1.00式			112,336.00	112,336		

番号：3

名称：目視調査(1) 陸上

1日当り (1510m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,246.00	4,246	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	124,546.00	1,245		
合 計	作業能力：1,510.00m ²			83.00	125,791		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査

番号：4

名称：目視調査(2) 海上

1日当り (1240m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,246.00	4,246	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
船外機船	15PS型	日	1.00	62,814.00	62,814	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	187,360.00	1,873		
合 計	作業能力：1,240.00m ²			152.00	189,233		

番号：5

名称：電位測定

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電位測定		箇所	1.00	9,110.00	9,110		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,110.00	9,110		

番号：6

名称：目視調査(1) 陸上

1日当り (1510m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,246.00	4,246	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	124,546.00	1,245		
合 計	作業能力：1,510.00m ²			83.00	125,791		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査

番号：7

名称：目視調査(2) 海上

1日当り (1240m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,246.00	4,246	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
船外機船	15PS型	日	1.00	62,814.00	62,814	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	187,360.00	1,873		
合 計	作業能力：1,240.00m ²			152.00	189,233		

番号：8

名称：電位測定

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電位測定		箇所	1.00	9,110.00	9,110		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,110.00	9,110		

番号：9

名称：目視調査(1) 陸上

1日当り (1510m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,246.00	4,246	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	124,546.00	1,245		
合 計	作業能力：1,510.00m ²			83.00	125,791		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査

番号：10

名称：目視調査(2) 海上

1日当り (1240m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,246.00	4,246	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
船外機船	15PS型	日	1.00	62,814.00	62,814	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	187,360.00	1,873		
合 計	作業能力：1,240.00m ²			152.00	189,233		

番号：11

名称：電位測定

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電位測定		箇所	1.00	9,110.00	9,110		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,110.00	9,110		

番号：12

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合 計	作業能力：1.00回			108,000.00	108,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査

番号：13

名称：中間報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合 計	作業能力：1.00回			77,500.00	77,500		

番号：14

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合 計	作業能力：1.00回			108,000.00	108,000		

番号：15

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		
測量技師		人	3.50	52,700.00	184,450		
測量技師補		人	4.50	41,300.00	185,850		
測量助手		人	8.00	37,700.00	301,600		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	763,400.00	7,634		
合 計	作業能力：1.00式			771,034.00	771,034		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査

番号：16

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	110,000.00	110,000		
合 計	作業能力：1.00式			110,000.00	110,000		

番号：17

名称：公開用成果品作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	0.50	42,500.00	21,250		
事務用品費	直接人件費費の%	%	1.00	21,250.00	212		
合 計	作業能力：1.00式			21,462.00	21,462		