

別紙

令和8年度

名古屋港底質調査

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和8年度 名古屋港底質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					4,344,456	
底質調査					4,344,456	
底質調査					4,344,456	
底質調査					4,008,571	
調査準備					466,711	
1 調査準備			1.00	259,620	259,620	
2 機材運搬①(2往復当り)	名古屋市内～名古屋港	式	1.00	94,795	94,795	
3 機材運搬②(2往復当り)	名古屋市内～常滑港	式	1.00	112,296	112,296	
底質調査					281,960	
4 採泥①	水深10m未満 調査地点①～②	地点	2.00	36,469	72,938	
5 採泥②	水深:10m～20m未満 調査地点③～⑤	地点	3.00	39,687	119,061	
6 採泥③	水深:10m～20m未満 調査地点⑥	地点	1.00	40,889	40,889	
7 試料運搬①	名古屋港～名古屋市内	式	1.00	24,536	24,536	
8 試料運搬②	常滑港～名古屋市内	式	1.00	24,536	24,536	
分析					3,074,400	
9 分析試験		式	1.00	3,074,400	3,074,400	

積算内訳表

令和8年度 名古屋港底質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
協議・報告					185,500	
10 事前協議		回	1.00	108,000	108,000	
11 最終報告		回	1.00	77,500	77,500	
直接経費					45,400	
成果					11,000	
12 業務成果品		式	1.00	11,000	11,000	
施工調査費					34,400	
13 施工調査費	モニタリング調査	式	1.00	34,400	34,400	
測量調査費					290,485	
成果					290,485	
14 報告書作成		式	1.00	269,023	269,023	
15 公開用成果品作成		式	1.00	21,462	21,462	

総括表

令和8年度 名古屋港底質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					4,053,971	
諸経費	$979,571 \times 90.6\% - 1,462$				886,029	
測量作業費	$4,053,971 + 886,029$				4,940,000	
直接原価	$287,610 + 2,875$				290,485	
直接人件費					287,610	
直接経費					2,875	
その他原価	$287,610 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				154,877	
業務原価	$290,485 + 154,877$				445,362	
一般管理費等	$445,362 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 5,189$				234,638	
測量調査費	$445,362 + 234,638$				680,000	
測量業務価格	$4,940,000 + 680,000$				5,620,000	
消費税等相当額	$5,620,000 \times 10.00\%$				562,000	
測量業務費	$5,620,000 + 562,000$				6,182,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港底質調査

番号：1

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		
測量技師		人	2.00	52,700.00	105,400		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	257,050.00	2,570		
合 計	作業能力：1.00式			259,620.00	259,620		

番号：2

名称：機材運搬①(2往復当り) 名古屋市内～名古屋港

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,657.00	34,657	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,857.00	938		
合 計	作業能力：1.00式			94,795.00	94,795		

番号：3

名称：機材運搬②(2往復当り) 名古屋市内～常滑港

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.50	34,657.00	51,985	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	111,185.00	1,111		
合 計	作業能力：1.00式			112,296.00	112,296		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港底質調査

番号：4

名称：採泥① 水深10m未満 調査地点①～②

1日当り（7.4地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	93,558.00	93,558	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	267,201.00	2,672		
合 計	作業能力：7.40地点			36,469.00	269,873		

番号：5

名称：採泥② 水深：10m～20m未満 調査地点③～⑤

1日当り（6.8地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	93,558.00	93,558	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	267,201.00	2,672		
合 計	作業能力：6.80地点			39,687.00	269,873		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港底質調査

番号：6

名称：採泥③ 水深：10m～20m未満 調査地点⑥

1日当り（6.6地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	93,558.00	93,558	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	267,201.00	2,672		
合 計	作業能力：6.60地点			40,889.00	269,873		

番号：7

名称：試料運搬① 名古屋港～名古屋市内

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	7,773.00	3,886	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			24,536.00	24,536		

番号：8

名称：試料運搬② 常滑港～名古屋市内

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	7,773.00	3,886	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			24,536.00	24,536		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港底質調査

番号：9

名称：分析試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
分析試験		式	1.00	3,074,400.00	3,074,400		
合 計	作業能力：1.00式			3,074,400.00	3,074,400		

番号：10

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合 計	作業能力：1.00回			108,000.00	108,000		

番号：11

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合 計	作業能力：1.00回			77,500.00	77,500		

番号：12

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	11,000.00	11,000		
合 計	作業能力：1.00式			11,000.00	11,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港底質調査

番号：13

名称：施工調査費 モニタリング調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

番号：14

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.30	70,900.00	92,170		
技師(B)		人	1.30	49,300.00	64,090		
技術員		人	3.00	36,700.00	110,100		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	266,360.00	2,663		
合 計	作業能力：1.00式			269,023.00	269,023		

番号：15

名称：公開用成果品作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(C)		人	0.50	42,500.00	21,250		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	21,250.00	212		
合 計	作業能力：1.00式			21,462.00	21,462		