

令和 8 年度

名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					419,209,665	
護岸・岸壁・物揚場					419,209,665	
基礎工					419,209,665	
基礎捨石工					419,209,665	
基礎捨石					419,209,665	
1-1 捨石投入(ICT施工)	30~300kg/個	m ³	20,055.00	20,903	419,209,665	
共通仮設費(積上)					6,990,656	
共通仮設費					6,990,656	
事業損失防止施設費					3,382,659	
水質監視					3,382,659	
1-2 水質監視		式	1.00	3,382,659	3,382,659	
安全費					3,487,997	
安全対策					3,487,997	
1-3 安全監視船		式	1.00	3,487,997	3,487,997	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-4 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					2,148,448	
測量業務					2,148,448	
マルチビーム測深					2,148,448	
マルチビーム測深					2,148,448	
測量準備					314,564	
2-1 測量準備		式	1.00	202,202	202,202	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	112,362	112,362	
水深測量					1,360,856	
2-3 艀装テスト		式	1.00	710,494	710,494	
2-4 マルチビーム測深		式	1.00	650,362	650,362	
成果					473,028	
2-5 起工時データ整理		式	1.00	431,028	431,028	
2-6 業務成果品		式	1.00	42,000	42,000	

合併積算総括表

令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					419,209,665	
間接工事費	41,643,226 + 108,669,111				150,312,337	
共通仮設費(計)	6,990,656 + 33,173,497 + 1,479,073				41,643,226	
共通仮設費(積上)					6,990,656	
共通仮設費(率)	$422,592,324 \times 7.85\% ((3.69\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				33,173,497	
現場環境改善費	$422,592,324 \times 0.35\%$				1,479,073	
現場管理費	$460,852,891 \times 23.58\% ((21.60\% + 1.29\%) \times 1.03)$				108,669,111	
工事原価	419,209,665 + 150,312,337				569,522,002	
一般管理費等	$569,522,002 \times 14.39\% (14.39\% \times 1.00) - 4,026$				81,950,190	
契約保証費	$569,522,002 \times 0.04\%$				227,808	
工事価格	$569,522,002 + 81,950,190 + 227,808$				651,700,000	
直接測量費					2,148,448	
諸経費	$2,148,448 \times 84.8\% - 331$				1,821,552	
測量作業費	$2,148,448 + 1,821,552$				3,970,000	
測量業務価格					3,970,000	
合計価格	$651,700,000 + 3,970,000$				655,670,000	

合併積算総括表

令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額	655,670,000 × 10.00%				65,567,000	
請負工事費					721,237,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

番号：1-1

名称：捨石投入(ICT施工) 30～300kg/個

1000m³ 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重 2.5以上	m ³	1,300.00	15,800.00	20,540,000		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	243,315.00	243,315	8H	
施工管理システム		組	1.00	16,302.00	16,302		
雑材料	全体の%	%	0.50	20,799,617.00	103,998		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			20,903.00	20,903,615		

番号：1-2

名称：水質監視

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	30.00	110,678.00	3,320,340	6.00H / 8H	
濁度計		日	30.00	1,516.35	45,490		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,365,830.00	16,829		
合 計	作業能力：1.00式			3,382,659.00	3,382,659		

番号：1-3

名称：安全監視船

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	20.00	110,678.00	2,213,560	6.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	10.00	125,088.00	1,250,880	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	10.00	620.40	6,204		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,470,644.00	17,353		
合 計	作業能力：1.00式			3,487,997.00	3,487,997		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

番号：1-4

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.50	34,700.00	52,050	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	111,250.00	1,112		
合 計	作業能力：1.00式			112,362.00	112,362		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,246.00	4,246	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,874.00	93,874	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	703,460.00	7,034		
合 計	作業能力：1.00式			710,494.00	710,494		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

番号：2-4

名称：マルチビーム測深

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,246.00	4,246	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,874.00	93,874	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	637,610.00	12,752		
合 計	作業能力：1.00式			650,362.00	650,362		

番号：2-5

名称：起工時データ整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合 計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

番号：2-6

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	42,000.00	42,000		
合 計	作業能力：1.00式			42,000.00	42,000		